



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

Kampus 1 Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144
Website : ptipd.uin-malang.ac.id Email : ptipd@uin-malang.ac.id

Nomor : B 357/Un.3/B.II.2/07/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

16 Juli 2020

Kepada Yth.

.....
di

- T e m p a t -

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan **Pengadaan Hardisk Storage dan Perangkat UPS PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Informasi harga barang tersebut akan kami jadikan dasar survei Harga Perkiraan sendiri (HPS)

Kami harap data informasi harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juli 2020
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Kantor UKPBJ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50 Malang

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim via e-mail ke : myname.huda@gmail.com

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,



Imam Ahmad

Lampiran : Surat Permintaan Informasi Harga Barang
Nomor : B 357/Un.3/B.II.2/07/2020
Tanggal : 16 Juli 2020

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan : **Pengadaan Hardisk Storage dan Perangkat UPS PTIPD**
Lokasi : **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
Tahun Anggaran : **2020**

No.	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Symmetra PX (SY32K96H)	32kW Scalable to 96kW, 400 V	1		
2	APC Symmetra PX Power Module (SYPM10K16H)	10/16kW, 400V	2		
3	APC High-Performance Battery Module for 400V Symmetra PX (SYBT9-B4)	48/96/160KW & 208V Symmetra PX 100KW	6		
4	APC Symmetra PX Battery Frame (SYCFXR9-9)	for 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW with 9 Battery Modules & Startup	1		
5	Rack PDU (AP8853)	2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19	5		

6	Grounding	Target resistensi 0.2 - 0.5 ohm, Kabel BC = 60 mtr Groundrod 5/8 x 1.5 mtr = 3 btg Box grounding = 2 set Kabel NYA 25 mm = 100 mtr Klem cincin = 3 pcs Kuku macan = 3 pcs Skun 50 mm = 4 pcs Material support = 1 lot Pipa protector,klem, sock = 1 lot Jasa Instalasi = 1 lot	1 (lot)		
---	-----------	--	---------	--	--

7	Perangkat Distribusi dan instalasi	Kabel listrik NYY - Supreme (4x4mm) - 50m	1 (lot)		
		Box Panel 60x50x30 - 1			
		pcs			
		MCB 3 Phase 25A - 2			
		pcs			
		MCB 20A Single Phase - 5			
		pcs			
		Lampu Indikator Panel - 3			
		pcs			
		Grill MCB 40cm - 1			
pcs					
Material Lain – lain yang dibutuhkan untuk instalsi sampai bisa digunakan sesuai SNI, kapasitas UPS dan standart keamanan instalasi - 1 lot					
Konstruksi Alas Panel UPS - 1					
pcs					
Bahan :					
Besi UNP 12, Besi Plat, Karet / ban					
Dimensi ukuran :					
Panjang 150cm, Lebar 130cm, Tinggi 20cm, Plat Besi 1500mm x 1300mm x 2mm					
Instalasi - 1 lot					
				Jumlah	
				PPN 10 %	
				Total	
Terbilang :					

No.	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Hardisk Storage	IBM 2TB 7.2K RPM SAS 3.5 HDD 6GBps Disk Drive berikut Instalasi ke perangkat storage IBM storwize V5000 dan konfigurasi koneksi dari perangkat storage ke perangkat SAN Switch existing.	10		
				Jumlah	
				PPN 10 %	
				Total	
Terbilang :					



Pejabat Pembuat Komitmen,

Imam Ahmad